

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym
ADRES INWESTYCJI : ul. Wesola 54
INWESTOR : Centrum Integracji Społecznej
ADRES INWESTORA : ul. Wesola 54
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.03.2020

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0106-05	Oczyszczenie powierzchni stropu z gruzu oraz innych pozostałości budowlanych - transport ręczny wiadrami po schodach 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
2	KNR 4-01 d.1 0106-05	Oczyszczenie powierzchni stropu z gruzu oraz innych pozostałości budowlanych - transport ręczny wiadrami - dodatek za każdą kondygnację Krotność = 2 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
5	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, wełna prasowana 402	m ² m ²	 402,000	 402,000
6	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii paroizolacyjnej 402	m ² m ²	 402,000	 402,000
7	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 22 mm układana Na wełnie mineralnej 402	m ² m ²	 402,000	 402,000
				RAZEM	402,000